

工事写真（参考）

- ・ 施工前の写真
- ・ 公共ます等の材料写真
- ・ 床付転圧状況
- ・ 掘削状況（リボンテープ等で深さや延長等確認）
- ・ 支管取付工（専用の穿孔機で穿孔している下水道本管）
- ・ 接着剤塗付
- ・ 支管取付
- ・ 支管にビス（ボルト）留め、番線取付状況
- ・ 管布設状況
- ・ 施工後のます、取付管の状況（リボンテープ等で深さや延長等確認）
- ・ 埋戻工（転圧状況）管上 100 までは改良土、路床までは発生土可（詳細は道路管理者による）、埋め戻し厚路床部（路床より 1,000mm は 200mm 間隔、それ以下は 300mm 間隔）
- ・ 路床工（転圧状況）路床検測
- ・ 路盤工（転圧状況）路盤検測
- ・ 仮復旧工
- ・ 内蓋の写真
 - L 型の場合は、内蓋に直径 2 c m 程度の穴を 1 つ空けること。
 - L 型の場合は、公共ます立上り部と L 型ます縁塊用底板の間は砂詰めとすること（モルタル不可）。
- ・ 完成した公共ますの写真（蓋の全景）
- ・ 施工後の道路（本復旧後の道路写真。本復旧別企業の場合は除く。）